

**ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

**VARIANTE – MODIFICA TECNICO/ECONOMICA N°2**

D.M 49/2018 Art.22 comma 4 : Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

D.lgs. 50/2016 Art.106 comma 12: Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

**LAVORI DI NUOVA VIABILITA’  
NELLA FRAZIONE DI GALLIGNANO PER IL COLLEGAMENTO TRA  
VIA SANTA MARIA E VIA REGINA DELLA SCALA  
CUP G89D11000140005 – CIG 814753890C**

L'anno duemilaventitre, il giorno otto del mese di settembre, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Bertocchi Giovanna, Ufficiale rogante, Vice Segretario del Comune di Soncino, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- a)- ROSSI ing. GIOVANNI nato a Codogno il 05/11/1968, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Soncino, codice fiscale 00177340197 - Partita IVA 00177340197, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di seguito nel presente atto denominato semplicemente stazione appaltante;
- b) FARONI MATTEO nato a omissis il omissis, residente in Suzzara, Via A. Grandi 27, C.F. omissis in qualità di procuratore speciale, giusta procura Notaio Pierpaolo Barosi reg. prot. 10700 del 4.10.2016, dell'Impresa Capiluppi Lorenzo snc, con sede in Via Verga,- Borgoforte nr. 1070 – Borgo Virgilio – Mantova, C.F. e P. IVA 00570220202, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Premesso che:

- che con contratto n 1756 di rep. del 21 aprile 2020 registrato presso Ufficio Territoriale di CREMONA Serie: 1T Numero: 4098 del 21/04/2020 , l' impresa Capiluppi Lorenzo snc, con sede in Via Verga, Borgoforte nr. 1070 – Borgo Virgilio – Mantova, codice fiscale e partita IVA 00570220202, ha assunto l'esecuzione dei lavori di nuova viabilità nella frazione di Gallignano per il collegamento tra via Santa Maria e via Regina della Scala, per l'importo contrattuale pari ad euro 273.312,42 (diconsi euro duecentosettantatremilatrecentododici/42), di cui:

a) euro 269.312,42 (diconsi euro duecentosessantannovemilatrecentododici/42) per lavori veri e propri;

b) euro 4.000,00 (diconsi euro quattromila/00) per Costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza.

- che la variante tecnica stratigrafica depositata il 25/01/2021 prot. 893 di cui alla presa d'atto del Comune con determina n° 38 del 29/01/2021 non ha comportato una maggiore spesa rispetto al quadro economico di aggiudicazione dei lavori;

- che la **variante tecnico economica n° 1**, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n° 135 del 16/11/2022 e determina n° 449 del 05/12/2022, ha comportato un incremento delle lavorazioni e conseguentemente dei costi di realizzo pari ad € **34.420,27** al netto dello sconto compresa gli oneri di sicurezza, oltre a IVA 10%, portando così l'importo totale per i lavori pari ad € **307.732,69** al netto del ribasso d'asta del 15,77 %, di cui € **0,00** per lavori a misura, € **303.732,69** per lavori a corpo e € **4.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che per la nuova rotatoria è stata redatta la perizia di **variante -modifica tecnico economica e suppletiva n° 2** di cui il presente atto ne è parte integrante, con un importo complessivo finale (al netto di IVA) per lavori di € **373.946,48** al netto del ribasso d'asta del 15,77 %, di cui € **0,00** per lavori a misura, € **367.456,48** per lavori a corpo e € **6.490,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che tale modifica trova copertura finanziaria, per l'importo aggiuntivo di € **66.213,79** al netto dello sconto compresa l'aggiunta per oneri di sicurezza pari ad € **2.490,00**, oltre a IVA 10%, nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con DGC nr. 93 del 30/06/2023 (approvazione modifica tecnico economica 2);

- che non viene alterata la natura generale del contratto;
- che l'importo economico dei soli lavori di variante è inferiore al 50% dell'importo di contratto in base a quanto contenuto nel codice dei contratti (art 106).

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

il Sig. Faroni Matteo, in qualità di procuratore speciale dell'Impresa CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C., con sede in Via Giovanni Verga- Borgoforte 1070, 46034 Borgo Virgilio (MN), presa visione della predetta variante,

### **DICHIARA E SI OBBLIGA**

di adempiere a quanto segue:

Art. 1- l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di modifica nr. 2 redatta dall'Ing. Stefano Massimo e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di modifica nr. 2 prefatta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto sopraccitato e con i seguenti nuovi prezzi:

#### **N.P. 33\_ n° 1C.27.050.0100.f**

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

**€/t 18,70**

#### **N.P. 34\_ n° NC.90.010.0030.a**

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre 3 mc

**€/mc 49,83**

#### **N.P. 13**

Sistemazione di materiale a FORMAZIONE DI RILEVATO stradale, comprendente la stesura e la rullatura in strati non superiori a cm 20 di spessore COMPRESO ROTATORIA

**€/corpo 7.742,02**

#### **N.P. 14**

Fondazione in tout-vénant bitumato al 4% di bitume penetrazione 80/100 e 180/200, confezionato con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marchiatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n.52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; compreso stesa e rullatura in spessori finiti (misurati compressi): spessore 8 cm - PREZZO ATTUALIZZATO

**€/mq 9,50**

**N.P. 15**

BINDER costituito da 8 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio, con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm, compreso stesa e rullatura fino a chiusura: - PREZZO ATTUALIZZATO

**€/mq 14,40**

**N.P. 16**

TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 10/100 - 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm - PREZZO ATTUALIZZATO

**€/mq 10,30**

**N.P. 17**

Canalina rimozione cls - rimozione canalina conca in cls esistente di dimensione max. sezione trasversale 70\*15 cm, localizzata su via Regina della Scala compreso onere di trasporto e di conferimento a discarica autorizzata

**€/ml 50,00**

**N.P. 18**

Rimozione cordoli cls - rimozione cordoli in cls esistenti di dimensione max. sezione trasversale 25\*15 cm, localizzati su via Regina della Scala compreso onere di trasporto e di conferimento a discarica autorizzata

**€/ml 33,90**

**N.P. 19**

Rimozione canalizzazione diam. 90 - rimozione canalizzazione corrugata libera da cavi esistente di diametro 90 mm, localizzata su area sterrata in lavorazione, compreso onere di trasporto e di conferimento a discarica autorizzata

**€/ml 8,33**

**N.P. 20**

Rimozione plinti palo - rimozione di due plinti prefabbricati per pali di illuminazione, in cls esistenti su strada sterrata in lavorazione, compreso onere di trasporto e di conferimento a discarica autorizzata

**€/cad 150,00**

**N.P. 35 - n° 1C.16.050.0030.d**

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connesure, l'assistenza muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 10/12 cm.

**€/mq 89,93**

**N.P. 21**

CHIUSINI IN GHISA - fornitura e posa di chiusini in ghisa classe D400 stradali per caditoie o per pozzetti vari, dimensione 60x60 compreso posa su letto di cls di bordo pozzetto e rinfiacco

**€/cad 200,00**

**N.P. 36 - n° 1C.04.400.0010.b**

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.

**€/mq 20,60**

**N.P. 22**

BIRILLI LINEA CENTRALE FISSI - posa di spartitraffico lineari in plastica da fissare allo strato bituminoso stradale con apposito collante o fissaggio meccanico (ove possibile) per convogliamento immissione in rotatoria da est, posati sulla linea segnaletica divisoria di corsia centrale

**€/cad 30,00**

**N.P. 23**

FORI E RESINA ATTACCO CINTA ACQUEDOTTO - collegamento tra nuovo muro recinzione e i due lati di quello esistente e collegamento tra le relative fondazioni nuova e esistenti, mediante forature diametro 12 mm profonde 20 cm e posa di connettori diametro 10 mm in barre ad aderenza migliorata e lunghezza 80 cm, con n°/passo 1+1/15 cm e posati rispettando il copriferro gabbie muro e fondazione

**€/corpo 250,00**

**N.P. 24**

LINEA SCOLO H2O CADITOIE - formazione linea scolo caditoie da posizionarsi attorno alla nuova rotatoria e con immissione finale nella fognatura esistente a ovest. compresi scavi in sezione ristretta, posa tubo pvc arancio diametro 200 mm, compresi pezzi speciali curve, angoli gomiti imbocchi ecc... Compreso rinfianco inf e laterale e superiore con sp 15 cm almeno in cls C16-20 magrone, compreso immissioni nei pozzetti caditoie, compreso riempimento finale costipato con materiale di recupero certificato e strato superiore di stabilizzato costipato 10 cm almeno per ricevere la pavimentazione in asfalto.

**€/ml 60,00**

**N.P. 25**

CORDOLI TRAPEZI - fornitura e posa di cordoli trapezi sdraiata atti a delimitare le immissioni triangolari centrali in rotatoria dalle 4 direzioni, compreso rinfianco e fondo in cls spessore 15 cm C16-20, magrone e compresi scavi e reinterri ove necessari

**€/ml. 65,00**

**N.P. 26**

FRESA ASFALTO ATTACCHI - fresature attacchi per successivo raccordo tappeti d'usura. Eseguito sulle tre direttrici esistenti. Compreso trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta e compreso trasporto mezzi d'opera necessari e carico e scarico degli stessi a piè di cantiere.

**€/mq 30,00**

**N.P. 27**

CORDOLI CLS - fornitura e posa di cordoli in cls atti a delimitare lateralmente la immissione in rotatoria da ovest e a protezione dell'accesso carraio dell'abitazione in angolo sud-ovest, compreso rinfianco e fondo in cls spessore 15 cm C16-20, magrone, compresi scavi e reinterri ove necessari.

**€/ml 55,00**

**N.P. 28**

PALO ILLUMINAZIONE CENTRALE - fornitura e posa di palo di illuminazione centrale alla rotatoria, di altezza 10 m e compreso fornitura e posa di 4 fari a led orientati nelle 4 direzioni, compreso calcolo illuminotecnico per la classificazione della strada in esame, compreso cavi di collegamento alla rete esistente e certificazione finale di conformità, compreso posa plinto di dimensioni 120\*120\*120 cm armato con staffe nelle tre direzioni diametro 12 mm passo 20 cm, compresa formazione alloggiamento e canalizzazioni di raccordo dell'alloggiamento ai pozzetti esterni, compreso scavo e onere di smaltimento materiale di risulta a discarica autorizzata e trasporto dello stesso

**€/corpo 4.500,00**

**N.P. 29**

DEMOLIZIONE MURO CINTA ACQUEDOTTO - demolizione muro di cinta acquedotto e relativa fondazione come indicato nella tavola grafica allegata al progetto

**€/corpo 1.300,00**

**N.P. 30**

PREPARAZIONE A VERDE AIUOLA centrale con terreno e semina.

**€/corpo 2.000,00**

**N.P. 31-O.S.**

ONERI SICUREZZA - SEGNALETICA CANTIERE - segnaletica provvisoria di cantiere composta da fornitura e posa di 15 luci notturne a batteria, e fornitura e posa di 12 cartelli stradali di avvertimento-deviazione-pericolo-rallentamento ecc... come da prescrizioni polizia municipale di Soncino

**€/corpo 800,00**

**N.P. 32 - n° NC.10.450.0050.d - O.S.**

ONERI SICUREZZA - Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m<sup>2</sup>, colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza ml. 2,00

**€/ml 13,00**

per l'importo complessivo per lavori al netto di iva pari a € **373.946,47** al netto del ribasso d'asta del 15,77%, di cui € **0,00** per lavori a misura, € **367.456,47** per lavori a corpo e € **6.490,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – comprensivi di € **66.213,79 oltre IVA** per maggiori lavori al netto del ribasso, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Inoltre l'impresa dichiara che a seguito della presente variante non potranno più evidenziarsi dubbi e incertezze sull'esecuzione delle lavorazioni restanti per dare l'opera compiuta nella sua interezza esauendosi con la presente variante qualunque aleatorietà o dubbiezze esecutive che possano comportare variazioni tecniche ed economiche future. Tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2 - I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto principale.

Art. 3 - I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di netti € **66.213,79 oltre iva 10%** (comprensivi delle opere maggiorate al netto del ribasso e delle aggiunte sugli oneri di sicurezza) rispetto a quelli contrattuali e a quelli previsti nella variante tecnico economica n° 1.

Art. 4 - Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato fino **al 30/09/2023**. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita come da contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori.

Art. 5 - Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 6 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e del contratto principale, vengono concordati i prezzi qui meglio specificati e ancora da scontare:

**N.P. 33\_ n° 1C.27.050.0100.f**

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

**€/t 18,70**

**N.P. 34\_ n° NC.90.010.0030.a**

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre 3 mc

**€/mc 49,83**

**N.P. 13**

Sistemazione di materiale a FORMAZIONE DI RILEVATO stradale, comprendente la stesura e la rullatura in strati non superiori a cm 20 di spessore COMPRESO ROTATORIA

**€/corpo 7.742,02**

**N.P. 14**

Fondazione in tout-vénant bitumato al 4% di bitume penetrazione 80/100 e 180/200, confezionato con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marchiatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n.52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; compreso stesa e rullatura in spessori finiti (misurati compressi): spessore 8 cm - PREZZO ATTUALIZZATO

**€/mq 9,50**

**N.P. 15**

BINDER costituito da 8 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio, con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm, compreso stesa e rullatura fino a chiusura: - PREZZO ATTUALIZZATO

**€/mq 14,40**

**N.P. 16**

TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 10/100 - 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm - PREZZO ATTUALIZZATO

**€/mq 10,30**

**N.P. 17**

Canalina rimozione cls - rimozione canalina conca in cls esistente di dimensione max. sezione trasversale 70\*15 cm, localizzata su via Regina della Scala compreso onere di trasporto e di conferimento a discarica autorizzata

**€/ml 50,00**

**N.P. 18**

Rimozione cordoli cls - rimozione cordoli in cls esistenti di dimensione max. sezione trasversale 25\*15 cm, localizzati su via Regina della Scala compreso onere di trasporto e di conferimento a discarica autorizzata

**€/ml 33,90**

**N.P. 19**

Rimozione canalizzazione diam. 90 - rimozione canalizzazione corrugata libera da cavi esistente di diametro 90 mm, localizzata su area sterrata in lavorazione, compreso onere di trasporto e di conferimento a discarica autorizzata

**€/ml 8,33**

**N.P. 20**

Rimozione plinti palo - rimozione di due plinti prefabbricati per pali di illuminazione, in cls esistenti su strada sterrata in lavorazione, compreso onere di trasporto e di conferimento a discarica autorizzata

**€/cad 150,00**

**N.P. 35 - n° 1C.16.050.0030.d**

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessioni, l'assistenza muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 10/12 cm.

**€/mq 89,93**

**N.P. 21**

CHIUSINI IN GHISA - fornitura e posa di chiusini in ghisa classe D400 stradali per caditoie o per pozzetti vari, dimensione 60x60 compreso posa su letto di cls di bordo pozzetto e rinfiacco

**€/cad 200,00**

**N.P. 36 - n° 1C.04.400.0010.b**

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.

**€/mq 20,60**

**N.P. 22**

BIRILLI LINEA CENTRALE FISSI - posa di spartitraffico lineari in plastica da fissare allo strato bituminoso stradale con apposito collante o fissaggio meccanico (ove possibile) per convogliamento immissione in rotatoria da est, posati sulla linea segnaletica divisoria di corsia centrale

**€/cad 30,00**

**N.P. 23**

FORI E RESINA ATTACCO CINTA ACQUEDOTTO - collegamento tra nuovo muro recinzione e i due lati di quello esistente e collegamento tra le relative fondazioni nuova e esistenti, mediante forature diametro 12 mm profonde 20 cm e posa di connettori diametro 10 mm in barre ad



aderenza migliorata e lunghezza 80 cm, con n°/passo 1+1/15 cm e posati rispettando il copriferro gabbie muro e fondazione

**€/corpo 250,00**

**N.P. 24**

LINEA SCOLO H2O CADITOIE - formazione linea scolo caditoie da posizionarsi attorno alla nuova rotatoria e con immissione finale nella fognatura esistente a ovest. compresi scavi in sezione ristretta, posa tubo pvc arancio diametro 200 mm, compresi pezzi speciali curve, angoli gomiti imbocchi ecc... Compreso rinfiacco inf e laterale e superiore con sp 15 cm almeno in cls C16-20 magrone, compreso immissioni nei pozzetti caditoie, compreso riempimento finale costipato con materiale di recupero certificato e strato superiore di stabilizzato costipato 10 cm almeno per ricevere la pavimentazione in asfalto.

**€/ml 60,00**

**N.P. 25**

CORDOLI TRAPEZI - fornitura e posa di cordoli trapezi sdraiata atti a delimitare le immissioni triangolari centrali in rotatoria dalle 4 direzioni, compreso rinfiacco e fondo in cls spessore 15 cm C16-20, magrone e compresi scavi e reinterri ove necessari

**€/ml. 65,00**

**N.P. 26**

FRESA ASFALTO ATTACCHI - fresature attacchi per successivo raccordo tappeti d'usura. Eseguito sulle tre direttrici esistenti. Compreso trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta e compreso trasporto mezzi d'opera necessari e carico e scarico degli stessi a piè di cantiere.

**€/mq 30,00**

**N.P. 27**

CORDOLI CLS - fornitura e posa di cordoli in cls atti a delimitare lateralmente la immissione in rotatoria da ovest e a protezione dell'accesso carraio dell'abitazione in angolo sud-ovest, compreso rinfiacco e fondo in cls spessore 15 cm C16-20, magrone, compresi scavi e reinterri ove necessari.

**€/ml 55,00**

**N.P. 28**

PALO ILLUMINAZIONE CENTRALE - fornitura e posa di palo di illuminazione centrale alla rotatoria, di altezza 10 m e compreso fornitura e posa di 4 fari a led orientati nelle 4 direzioni, compreso calcolo illuminotecnico per la classificazione della strada in esame, compreso cavi di collegamento alla rete esistente e certificazione finale di conformità, compreso posa plinto di dimensioni 120\*120\*120 cm armato con staffe nelle tre direzioni diametro 12 mm passo 20 cm, compresa formazione alloggiamento e canalizzazioni di raccordo dell'alloggiamento ai pozzetti esterni, compreso scavo e onere di smaltimento materiale di risulta a discarica autorizzata e trasporto dello stesso

**€/corpo 4.500,00**

**N.P. 29**

DEMOLIZIONE MURO CINTA ACQUEDOTTO - demolizione muro di cinta acquedotto e relativa fondazione come indicato nella tavola grafica allegata al progetto

**€/corpo 1.300,00**

**N.P. 30**

PREPARAZIONE A VERDE AIUOLA centrale con terreno e semina.

**€/corpo 2.000,00**

**N.P. 31-O.S.**

ONERI SICUREZZA - SEGNALETICA CANTIERE - segnaletica provvisoria di cantiere composta da fornitura e posa di 15 luci notturne a batteria, e fornitura e posa di 12 cartelli stradali di avvertimento-deviazione-pericolo-rallentamento ecc... come da prescrizioni polizia municipale di Soncino

**€/corpo 800,00**

**N.P. 32 - n° NC.10.450.0050.d - O.S.**

ONERI SICUREZZA - Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m<sup>2</sup>, colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza ml. 2,00

**€/ml 13,00**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria ecc., IVA esclusa), previste dalle vigenti normative, sono a totale carico dell' Impresa Capiluppi Lorenzo snc, con sede in Via Verga,- Borgoforte nr. 1070 – Borgo Virgilio – Mantova, C.F. e P. IVA 00570220202.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

E richiesto io Vice Segretario Comunale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su nr. 10 pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale come definita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera S, del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD - D. L.eg.vo. 82/2005).

Il Rappresentante della stazione appaltante: Ing. Rossi Giovanni

L'Appaltatore: Faroni Matteo

L'Ufficiale rogante: dr.ssa Bertocchi Giovanna